

УТВЕРЖДАЮ

Директор «ОАО «Универмаг Центральный»

В.С.Амбарцумян



## ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ

### Изготовление и установка комплекта торгового оборудования для комплекса «Детский мир»

#### 1. Наименование и характеристика подлежащих закупке элементов торгового оборудования:

- 1.1. Секция пристенная под манекены (870\*234(252)\*2400) – 2 шт;
- 1.2. Секция пристенная (870\*104\*2400) – 2 шт;
- 1.3. Секция пристенная с вешалами (870\*234\*2400) – 2 шт;
- 1.4. Секция пристенная с двумя вешалами (870\*234\*2400) – 1 шт;
- 1.5. Секция пристенная с вешалами под 2 навесные полки (870\*234\*2400) – 2 шт;
- 1.6. Вешало напольное комбинированное (1802\*600\*2500) – 1 шт;
- 1.7. Вешало напольное (650\*850\*2342) – 1 шт;
- 1.8. Вешало напольное (930\*40\*1500) – 2 шт;
- 1.9. Вешало приколонное (536x54x1814) – 2 шт;
- 1.10. Декоративные элементы (колонна) – 1 комплект;
- 1.11. Элемент зонирования (2400 x 2500) – 1 комплект;
- 1.12. Элемент зонирования – (3500x 2500) - 1 комплект;
- 1.13. Полка навесная (790\*420\*300) – 5 шт;
- 1.14. Полка навесная 2-х ярусная (790\*420\*600) – 2 шт;
- 1.15. Накопитель к напольным вешалам (850\*500\*350) – 2 шт;
- 1.16. Накопитель к напольному вешалу (520\*600\*350) – 1 шт;
- 1.17. Накопитель к напольному вешалу (1162\*600\*350) – 1 шт;
- 1.18. Накопитель к напольному вешалу (770\*550\*350) – 1 шт.

#### 2. Используемый материалы:

- 2.1. ЛДСП толщина 18 мм, цвет красный китайский для навесных полок, накопителей и декоративных элементов колонн.
- 2.2. ЛДСП толщина 18 мм, цвет белое дерево для остальных элементов.
- 2.3. Кромка ПВХ в цвет ЛДСП.
- 2.4. Трубы стальные квадратные (40\*40) и (20\*20) для секций пристенных и вешал напольных и настенных.

2.5. Покрытие конструкций стальных труб - полимерные порошковые краски. Цвет белый.

Перед началом производства исполнитель обязан произвести замеры в местах установки торгового оборудования и при необходимости уточнить его технические характеристики.

3. Эскиз – прилагается.

4. Срок поставки – до 14.12.2018.

5. Гарантия – не менее 24 месяца.

6. Условия оплаты – предоплата 50%.